

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Remont dachu				
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		1530	m	15300	
				RAZEM	15.300
2	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8.00	m	8.000-	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych. okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		15.30'0.30'2	m ²	9.1801	
				RAZEM	9.180
4	KNR 4-01 d.1 0105-05 analogia	Cięcie piłą kątową istniejących starych wywiewek żeliwnych fi 100mm	szk.		
		3.00	szk.	1000,	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-15 d.1 0213-05 analogia	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm łączone z istniejącą obciążoną wywiewką żeliwną za pomocą złączki pcv do rur żeliwnych uszczelnionych pianką montażową lub silikonem dekararskim	szk.		
		100	szk.	1000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 d.1 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm . w stropie dla obsadzenia wywiewki	szk.		
		1.00	szk.	1000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-15 d.1,0213-05 analogia	Rury wywiewne z PVC o śr. 110 mm . zamontowane w stropie uszczelnionych zaprawą cementową i silikonem dekararskim dla pom. szatni	szk.		
		100	szk.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
		6.70'1530	m ²	102.5101	
				RAZEM	102.510
9	KNR 4-01 d.1 0518-04	Posmarowanie powierzchni dachu warstwą paroizolacji np. masą asfaltowo-kauczukową	m ²		
		6.70'15.30	m ²	102.510:	
				RAZEM	102.510
10	KNR 2-02 d.1 . 0609-01 analogia	Przyklejenie styropianu spadkowego przy wyłożeniu obróbek ogniomurów . trójkąty 5x5cm m izokliny	m		
		28.70	m	28.700	
				RAZEM	28.700
11	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm . z blachy ocynkowanej	m ²		
		<pas nadrynnowy i podrynnowy> 15.30'2'030	m ²	9180	
				RAZEM	9.180
12	KNR-W 4-01 d.1 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną . jednOkrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wraz z kominkami wentylacyjnymi (1szV40m2)	m ²		
		102.51	m ²	102.510	
				RAZEM	102.510
13	KNR-W 2-02 d.1 :0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm . montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		1530	m	15300	
				RAZEM	15.300
14	KNR-W 2-02 d.1 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm . montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		8.00	m	8,000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórek samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m ³		
		2.50	m ³	2500	
				RAZEM	2.500
2	Wymiana stolarki okiennej				
16	KNR 4-01 d.2 1306-01 analogia	Demontaż krat stalowych	szk.		
		6.00	szk.	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
17	KNR4-01 d.2 0426-02 analogia	Rozebranie ścianki z płyty wiórowej 1.50*0.80*6	m ² m ²	 7200.	
				RAZEM	7.200
18	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 80.00	m ² m ²	 80.0001	
				RAZEM	80.000
19	KNR 4-01 d.2 0535-0B	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z blachy nie nadającej się do użytku 025*1.50*7-t(0.25*0.92*2	m ² m ²	 3.085,	
				RAZEM	3.085
20	KNR 2-02 d.2 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy :025*150*7-t(0.25*0.92*2	m ² m ²	 3085	
				RAZEM	3.085
21	KNR2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 025*1.50*7-t(0.25*0.92*2	m ² m ²	 3085	
				RAZEM	3.085
22	KNRO-19 d.2 0929-06	Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna z PCV o pow. do 1,50m2, profil min. 5-cio komorowy, kolor biały, szklone szybą niskoemisyjną u<=1, 1 wyposażone w nawiewniki higrosterowalne, wraz z obróbką ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 1.50*1.80*6+150*0.90-t(0.92*0.89*2	m ² m ²	 19.188	
				RAZEM	19.188
23	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-ościeża (150+1.80*2)*6+(1.50-t(0.90*2)+(0.92-t(0.89*2)*2	m ² m ²	 39.300	
				RAZEM	39.300
24	KNR 4-01 d.2 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (150+1.80*2)*6+(1.50-t(0.90*2)+(0.92-t(0.89*2)*2	m ² m ²	 39.300	
				RAZEM	39.300
25	SST pkt.13 d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych w górnych profilach ościeżnicy 9.00	szt. szt.	 9.000,	
				RAZEM	9.000
26	KNR 2-17 d.2 020B-01	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg) - np. wentylator WD-13C o wydatku powietrza 200m3/h - Demontaż starego wentylatora oraz dostawa i montaż nowego j.w. 1.00	szk. szk.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	E-050B OBOO- d.205	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu 5.00	m m	 5000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 5-0B d.2 020B-01	Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej 3x2,5mm wciągane w kanały 5.00	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR 5-0B d.2 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A12.5 mm2 z podłączeniem 1.00	szk. szt.	 1.000;	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.2,0108-11010B- 12	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórek samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 20*0.1-t(0.50	m ³ m ³	 2500:	
				RAZEM	2.500