

---

## PRZEDMIAR

*Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień*

45110000-1 *Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne*

45430000-0 *Pokrywanie podłóg i ścian*

45440000-3 *Roboty malarskie i szklarskie*

NAZWA INWESTYCJI : *Remont nawierzchni sportowej na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu przy ul. Młynarskiej*

ADRES INWESTYCJI : *ul. Młynarska, Radom,*

INWESTOR : *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*

ADRES INWESTORA : *ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom*

BRANŻA : *Budowlana*

DATA OPRACOWANIA : *05.2013r*

---

*Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł*

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

*Data opracowania*  
*05.2013r*

*Data zatwierdzenia*

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont nawierzchni sportowej			
1	pkt.1 d.1	Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych pojedynczych i podwójnych - na całej długości ścian podłużnych sali 1.00	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	pkt.1 d.1	Demontaż i ponowny montaż bramek do piłki ręcznej 2.00	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
3	pkt.1 d.1	Demontaż tulei montowanych w podłodze do bramek, piłki siatkowej, tenisa 1.00	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	pkt.2 d.1	Montaż nowych tulei wraz z pokrywami do bramek, piłki siatkowej, tenisa 1.00	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5	pkt.1 d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi z należytą starannością - wykładziny sportowej istniejącej przyklejonej do płyt OSB 543.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	543.37	
				RAZEM	543.37
6	pkt.1 d.1	Rozebranie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych (30.00+18.00)*2+36*0.18+20*0.25	m m	107.48	
				RAZEM	107.48
7	pkt.1 d.1	Oczyszczenie płyt OSB z kleju i nieczystości i poszpachlowanie połączeń 543.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	543.37	
				RAZEM	543.37
8	pkt.2 d.1	Przykręcenie do istniejących oczyszczonych płyt OSB następnej płyty OSB gr. 10mm z poszpachlowaniem szczelin łączy płyt 543.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	543.37	
				RAZEM	543.37
9	pkt.2 d.1	Montaż wykładziny sportowej gr. 6,5mm wg parametrów w specyfikacji technicznej oraz Listew przyściennych z frezowanymi otworami umożliwiającymi wymianę powietrza w przestrzeni podpodłogowej 543.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	543.37	
				RAZEM	543.37
10	pkt.2 d.1	Malowanie linii boisk farbą poliuretanową 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
11	pkt.2 d.1	Wymiana progów drzwiowych na progi półokrągłe z aluminium 1.50*3+1.00	m m	5.50	
				RAZEM	5.50
12	pkt.4 d.1	Wywiezienie materiału z rozbiórek sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 543.37*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.87	
				RAZEM	10.87
13	pkt.4 d.1	Wywiezienie materiału z rozbiórek sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 10.87	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.87	
				RAZEM	10.87
2		Malowanie wewnętrzne			
14	pkt.3 d.2	Zabezpieczenie okien i podłóg folią 543.37+7.00*2.50*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	718.37	
				RAZEM	718.37
15	pkt.3 d.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sala gimnastyczna>543.37+(30.00+18.00)*2*8.70+36*0.18*8.70+20*0.25*8.70-<okna>10*7.00*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1310.45	
				RAZEM	1310.45
16	pkt.3 d.2	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod malowanie emulsyjne <sala gimnastyczna>1310.45 <ościeża>(10*(7.00*2+2.60))*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1310.45 41.50	
				RAZEM	1351.95

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	pkt.3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian , sufitów i ościeży farbą emulsyjną  (1310.45+41.50)-(30.00+18.00)*2*3.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1035.15	
				RAZEM	1035.15
18 d.2	pkt.3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi półmatowymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem <sala gimnastyczna>1351.95-1035.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  316.80	
				RAZEM	316.80
19 d.2	pkt.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,  1.50*2*2*3+1.00*2.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.00	
				RAZEM	22.00
20 d.2	pkt.3	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji stalowych dźwigarów dachowych 11*0.80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.60	
				RAZEM	17.60
21 d.2	pkt.3	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji stalowych dźwigarów dachowych  17.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.60	
				RAZEM	17.60
22 d.2		Rusztowania ramowe warszawskie 10 m  540.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  540.00	
				RAZEM	540.00
23 d.2		Czas pracy rusztowań- 235mg			